

# Przedmiar robót Strzelecka 27/29 lok. 21

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont Lokalu Mieszkalnego</b>					
1		<b>Roboty Budowlane</b>			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, zaszpachlowaniem otworów po mocowaniach osprzętu.	m2		
		136,37	m2	136,370	
				RAZEM	136,370
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		60,5	m2	60,500	
				RAZEM	60,500
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		75,87	m2	75,870	
				RAZEM	75,870
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor farby - biały	m2		
		60,5	m2	60,500	
				RAZEM	60,500
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor farby - biały	m2		
		75,87	m2	75,870	
				RAZEM	75,870
6 d.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych. Analogia. Materiał pozyskany do utylizacji.	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych. Ułożenie folii paroizolacyjnej, ułożenie gąbki wyrównującej gr. 4 mm, montaż paneli podłogowych (klasa ścieralności AC 4, grubość panelu min. 8 mm)	m2		
		45,3	m2	45,300	
				RAZEM	45,300
8 d.1	KNNR 2 1205-07	Cokół. Montaż listew przyściennych systemowych w kolorze paneli, montowane na klej montazowy.	m		
		42,17	m	42,170	
				RAZEM	42,170
9 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2. Analogia	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane lub metalowe zwykłe.	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1020-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi. Próg w drzwiach wejściowych ( bukowy/dębowy), wymiary zbliżone do zdemontowanego.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	wycena własna	Wymiana uszczelki w drzwiach wejściowych. Regulacja drzwi wejściowych (domykanie).			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą. Pas nadkuchenny szer. min. 0,6m.	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	Wycena własna	Oczyszczenie płytek w łazience i WC wraz z uzupełnieniem fug i otworów po usuniętych elementach wyposażenia.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progów z listew aluminiowych w drzwiach wewnętrznych oraz kuchni/pokoju.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 2-02 0829-06 Analogia	Powtórne przyklejenie odspojonych płytek na parapecie w oknie w kuchni i łazience o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2		<b>Roboty Branży Sanitarnej</b>			
19 d.2	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm. Demontaż i montaż zaworów w łazience, WC, Kuchni.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR 4-02 0226-02	Wymiana elementów zestawu pływakowego płuczki ustępowej - zawór o połączeniu elastycznym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KSNR 8 0217-03	Wymiana wanny stalowej z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpального o śr. 15-20 mm. do pralki, zmywarki	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.2	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem plastikowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR-W 4-02 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2			szt.		
			szt.	,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm. Wymiana 5szt.	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
3		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
33 d.3	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym. 4 gniazda wtykowe pojedyncze, 12 gniazd podwójnych.	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
34 d.3			szt.		
			szt.	,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	KNR 4-03 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na betonie. 4 sztuk pojedynczych, 3 sztuk podwójnych.	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
36 d.3	KNR 4-03 0311-03	Wymiana gniazdo telefoniczne, gniazdo TV i gniazdo internetowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.3	KSNR 5 0201-01 Analogia	Demontaż i montaż aparatu domofonowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		<b>Roboty porządkowe</b>			
38 d.4	Wycena własna	Opróżnienie komórki lokatorskiej z utylizacją rzeczy będących w komórce.Zabudowa kuchni, meble Pojemnik KP7.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.4	Wycena własna	Demontaż wyposażenia dodatkowego dedykowanego do obsługi osób z niepełnosprawnością w łazience i WC. Zdemontowane poręcze do zdania do Zamawiającego. Demontaż lusterek w łazience i WC - lustra do utylizacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.4	Wycena własna	Demontaż karniszy i wyposażenia dodatkowego w pokojach i hallu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.4	wycena własna	Czyszczenie tablicy bezpiecznikowej, dzwonka przy drzwiach wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.4	Wycena własna	Uzupełnienie fug. Czyszczenie płytek i fug na balkonie. Czyszczenie parapetów zewnętrznych.	kpl.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.4	Wycena własna	Odkurzenie i oczyszczenie grzejników CO	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	wycena własna				
				1,000	
				RAZEM	1,000
5		<b>Wymiana Stolarki Okiennej</b>			
45 d.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.5	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic drzwi balkonowych o powierzchni ponad 2 m2 z odniesieniem we wskazane miejsce. Zdemontowane ościeżnice i drzwi balkonowe do utylizacji	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.5	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z wysokoudarowego PCV w kolorze białym z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 w okuciach obwiedniowych z mikrowentylacją o współ. UK=0,90 W/Km2. Okno ze słupkiem środkowym.	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2. Okna z wysokoudarowego PVC w kolorze białym w okuciach obwiedniowych z mikrowentylacją o współ. Uk= 0,90 W/Km2. 4 sztuki o wymiarach ok. 150x150 cm	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
51 d.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie ruchomych płytek w kuchni i wc w oknach do 1.5 m w ścianach.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie zdemontowanych podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		15,60	m	15,600	
				RAZEM	15,600
54 d.5	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		3,96	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
55 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		0,90	m2	0,900	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,900
56 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		2,7	m2	2,700	
				RAZEM	2,700
57 d.5	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m2		
		3,96	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
58 d.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z wysokoudarowego PCV z obróbką obsadzenia. Montaż drzwi balkonowych jednoskrzydłowych uchylno-rozwierne, wyposażone w okucia obwiedniowe z mikrowentylacją o współczynniku $U_k = 0,90 \text{ W/km}^2$ . Drzwi balkonowe o wymiarach ok. 1,0x2,35 m	m2		
		2,35	m2	2,350	
				RAZEM	2,350
59 d.5	KNR-W 2-02 2119-05 Analogia	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

