



LEGENDA

1. TYNK SILIKATOWY, KOLOR RAL 9003 STRUKTURA BARANEK
2. OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GRUBOŚCI min 0.6 mm - KOLOR RAL 7024
3. RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR RAL 7024
4. STOLARKA OKIENNA PCV, W KOLORZE RAL 7024
5. PARAPET ZEWNĘTRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GRUBOŚCI min 0.6 mm - KOLOR RAL 7024
6. BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE - WYPEŁNIENIE HPL - KOLOR WG RYSUNKU RAMA Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH WG DETALU
7. COKÓŁ - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE SZARYM
8. TYNK SILIKATOWY, STRUKTURA NAŚLADUJĄCA DREWNO - ODCIENIE ZIELONY (RAL6021), ŻÓŁTY (RAL1017) I CZERWONY (RAL3014), DESKI UKIERUNKOWANE PIONOWO SZEROKOŚCI OKOŁO 20cm.
9. ŚLUSARKA ALUMINIOWA, DRZWI WEJŚCIOWE, CIEPŁE, KOLOR RAL 7024
10. BARIERKA STAL OCYNKOWANA MALOWANA NA KOLOR RAL 7024
11. OBUDOWA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH PROFILE STALOWE ZAMKNIĘTE 30x30x3 mm I 30x20x2 mm OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO, KOLOR RAL 7024
12. PARAPETY ZEWNĘTRZNE PORTFENETRÓW Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GRUBOŚCI min 0.6 mm - KOLOR RAL 7024 ZAMONTOWANE NA WSPORNIKU Z PODWÓJNEJ PŁYTY WŁÓKNOWOCEMENTOWEJ (2X12CM) SZEROKOŚCI 18CM, MOCOWANYM DO ŚCIANYNA KATOWNIKACH STALOWYCH, SPEŁNIAJĄCY WRAZ Z PASEM MIEDZYOKNENYCHNACZYNYM WYMAGANIA Z §223 PKT 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE Z 12.04.2002 R.

KOLORYSTYKA BALUSTRAD BALKONOWYCH

1. - WYPEŁNIENIE BALUSTRADY HPL - KOLOR RAL 6032 ZIELONY
2. - WYPEŁNIENIE BALUSTRADY HPL - KOLOR RAL 3020 CZERWONY
3. - WYPEŁNIENIE BALUSTRADY HPL - KOLOR RAL 1018 ŻÓŁTY
4. - WYPEŁNIENIE BALUSTRADY HPL - KOLOR RAL 9003 BIAŁY

UWAGI

1. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
3. Koty wysokościowe podano względem poziomu parteru .
4. Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
5. Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
6. Projekt budowlany architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi konstrukcji i instalacji.
7. Wszystkie przebicia instalacyjne należy zweryfikować na podstawie projektów instalacji.
8. Wszystkie belki, nadproża, stropy oraz inne elementy konstrukcyjne wykonywać na podstawie projektu konstrukcji.
9. Ściany murowane do malowania - tynkowane tynkiem gipsowym nakładanym maszynowo, do obłożenia płytkami ceramicznymi - tynkiem cementowo-wapiennym.
10. Wszystkie wylewki zbroić siatką z prętów Ø6 o oczkach 10x10cm.
11. Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta.
12. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
13. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

aim architekci

pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-179 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM			
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37, 44, 24/2 z obr. 4-10-05			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Paderewskiego 30			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. A. Miśkiewicz	70401	07.2015	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. M. Konieczka		07.2015	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. M. Mrozowski		07.2015	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. W. Gadolba		07.2015	
OPRACOWAŁ	inż. arch. M. Dawidek		07.2015	
OPRACOWAŁ	inż. arch. J. Oktabowski		07.2015	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. M. Malek	60/DLO/0020/448	07.2015	
REWIZJA 2015-06-26	NR PROJEKTU 1503301	BRANŻA ARCHITEKTURA	STADIUM P.B.	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA			NR. A 12

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM, RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, POWIELANY LUB WYKORZYSTYWANY DO INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.

DATA WYDRUKU: 26.06.2015 - WIDOK: Rysunki/0000.pl - RZĘDNE/MAPA: brak rzędnych - PLIKI XREF: Rysunki/Wspólne/0000_PLOTER_ELEWACJE.dwg