Zbrojenie dolne



Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Zbrojenie dolne	2	11410	1	10	11,41	8	16	182,56	112,64	10168,60
		8460	2	10	8,46	20	40	338,40	208,79	
		6260	3	10	6,26	112	224	1402,24	865,18	
		5720	4	10	5,72	40	80	457,60	282,34	
		8670	5	10	8,67	16	32	277,44	171,18	
		11860	6	10	11,86	8	16	189,76	117,08	
		8910	7	10	8,91	20	40	356,40	219,90	
		11600	8	10	11,60	17	34	394,40	243,34	
		100 11600	9	10	11,67	11	22	256,74	158,41	
		100 5490 100 10110	10	10	5,67	28	56	317,52	195,91	
			11	10	10,11	56	112	1132,32	698,64	
		100 7090 100 11510	12	10	7,25	12	24	174,00	107,36	
			13	10	11,51	56	112	1289,12	795,39	
		100 3620	14	10	3,70	12	24	88,80	54,79	
		12000	15	10	12,00	17	34	408,00	251,74	
		100 11920	16	10	12,00	11	22	264,00	162,89	
		100 6540 100	17	10	6,70	28	56	375,20	231,50	
		100 11590	18	10	11,67	204	408	4761,36	2937,76	
		100 1690 100	19	10	1,77	100	200	354,00	218,42	
		100 7460 100	20	10	7,61	56	112	852,32	525,88	
		100 6080 11780	21	10	6,15	57	114	701,10	432,58	
		5890	22	10	11,78	55	110	1295,80	799,51	
			23	10	5,89	34	68	400,52	247,12	
		490 100	24	10	0,58	182	364	211,12	130,26	

Płyta Pł. 2.1
wysokość: 16 cm

Płyta Pł. 2.2
wysokość: 16 cm

Płyta Pł. 2.3
wysokość: 25 cm

Płyta Pł. 2.4
wysokość: 25 cm

UWAGI:
1. BETON C 20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA AIIIN (B500SP)
3. Minimalne otulenie zbrojenia 2 cm
4. Zbrojenie balkonów na rysunku K-26
5. Zbrojenie otworów na rysunku K-27
6. Naroża wieńców należy uciąglić (zakład 500 pręta)
7. Wieńce na różnych poziomach należy uciąglić
8. Przewody kominowe dylatować od ścian i stropu min. 2 cm
9. Rzut rozpatrywać łącznie z projektem architektury
10. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Balkony II piętra na poziomie + 5,92
Balkony III piętra na poziomie + 8,98

Płyty P 2.3 i P 2.4 (pogrubienie oraz wypuszczenie stropu) tylko nad II piętrem

aim architekci
pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
43-176 Łaziska, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7654119, mob. 692158244, biuroaim@gmail.com

TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Petrzyńskiego 30

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
SPRAWDZIŁ PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Wrońskі	SLK/1579/POMO	07.2015	
OPRACOWAŁ				
OPRACOWAŁ				
OPRACOWAŁ				
OPRACOWAŁ				
OPRACOWAŁ				
ODPOWIEDZIALNY	mgr inż. Jan Wrońskі	23611	07.2015	

BRANŻA	NR PROJEKTU 150/07	FAZA PROJEKTU	SKALA
		BUDOWLANA	1:75
TYTUŁ RYSUNKU	Zbrojenie stropu nad I i II piętrem		
	Zbrojenie dolne		RYS. Nr K/19