

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL. PEŁCZYŃSKIEGO 28 lok. 14
INWESTOR : TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : UL. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT JANKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2017

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
upr. bud. nr LUB/0103/PWOK/08
TBS Warszawa Północ Sp. z o o.


mgr. inż. Robert Jankowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych (posadzka+cokolik) 9.7+8.82+26*0.1	m ² m ²	 21.120	 21.120
				RAZEM	21.120
2	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm + 5 cm styropian 18.52*0.1	m ³ m ³	 1.852	 1.852
				RAZEM	1.852
3	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu (płytki, posadzka betonowa, izolacja) z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km 18.52*0.11	m ³ m ³	 2.037	 2.037
				RAZEM	2.037
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 18.52	m ² m ²	 18.520	 18.520
				RAZEM	18.520
5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe stropu z płyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm 18.52	m ² m ²	 18.520	 18.520
				RAZEM	18.520
6	KNR-W 2- 02 0606-01 analogia	Paroizolacja 18.52	m ² m ²	 18.520	 18.520
				RAZEM	18.520
7	KNR 2-02 1102-02 z.sz. 2.11. 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko - bud.o wysokości 18 m 18.52	m ² m ²	 18.520	 18.520
				RAZEM	18.520
8	KNR 2-02 1106-07 z.sz. 2.11.	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - bud.o wysokości 18 m 18.52	m ² m ²	 18.520	 18.520
				RAZEM	18.520
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (płytki w cenie 50zł/m ²) 18.52	m ² m ²	 18.520	 18.520
				RAZEM	18.520
10	KNR 0-12 1119-02 z.sz. 5.3.a	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . 26	m m	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
11	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej aluminiowej 5*1.0	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
12	kalk. własna	Zabezpieczenie ścian lokalu folia ochronna 26*3	m ² m ²	 78.000	 78.000
				RAZEM	78.000
13	kalk. własna	Sprzątanie lokalu po remocie 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000