



KOMORA CIEPŁOWNICZA A37/L10


PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



RZUT



Lp.	Wyszczególnienie
1	Proj. rury stalowe 2xDn125 (Dz139,7x8,0)
2	Proj. zawory odcinające 2xDn125 (Dz139,7x8,0)
3	Uszczelka końcowa 2xDn125/225
4	Pierścienie gumowe uszczelniające Dn225
5	Proj. rurociągi s.c. 2xDn125/225 (Dz.139,7x3,6)
6	Proj. odwodnienie z zaworem Dn40 (Dz 48,3x3,6)
7	Proj. odwodnienie z zaworem Dn50 (Dz 60,3x3,6)
8	Proj. przewód odpowietrzający Dn15 (Dz26,9x3,6)
9	Istn. rurociągi s.c. 2xDn125 (Dz139,7x8,0)
10	Istn. zawory odcinające 2xDn125 (Dz139,7x8,0)
11	Istn. odwodnienie z zaworem Dn40 (Dz 48,3x4,5)
12	Istn. studzienka odwadniająca

- W komorze ciepłej F10/P3/P1 należy:
- projektowane oraz istniejące rurociągi zaizolować
 - wymienić istniejące drabinki na wykonane ze stalo kwasoodpornej
 - istniejące oraz projektowane odwodnienie połączyć wspólnym przewodem odwadniającym doprowadzonym do studzienki odwadniającej
 - studzienkę odwadniającą wyczyścić oraz doszafażyć kratę

NAZWA PROJEKTU ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK		
INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30		
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j. 03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208 e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl		
PROJEKTANT mgr inż. Jolanta Donew-Jałowicka upr. Wa-55/96		PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Monika Chociaj upr. MAZ/0494/PWOS/06		PODPIS:
OPRACOWANIE mgr inż. Karolina Łachacz mgr inż. Wioletta Mazur inż. Joanna Stelmachowska		
NAZWA RYSUNKU SIEĆ CIEPŁOWNICZA KOMORA CIEPLNA A37/L10		
BRANŻA SANITARNA		DATA 04.2018
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU 4.RAD	SKALA 1:50
NUMER RYSUNKU 4.RAD/PW/IS/SC/05		REWIZJA A