


PS2


Punkt stały dla rury DN100
Siła maksymalna 3kN



WYSZCZEGÓLNIENIE			
1	Kotwa segm. zabezp. HST3 M12x105 30/10 lub równoważne	8	szt.
2	Łącznik szyny MQN lub równoważne	28	szt.
3	Stopa szyny MQP-124 lub równoważne	2	szt.
4	Szyna montażowa MQ-52-72 D 3m lub równoważne	3	m
5	Szyna montażowa MQ-21 D 3m lub równoważne	2,6	m
6	Łącznik kątowy 8-otworowy MQW-8/45 lub równoważne	2	szt.
7	Stopa szyny MQP-G lub równoważne	2	szt.
8	Łącznik kątowy 3-otworowy MQW-3 lub równoważne	8	szt.
9	Obejma punktu stałego MFP 4" lub równoważne	2	szt.

PS1

Punkt stały dla rury DN100
Siła maksymalna 3,0kN



WYSZCZEGÓLNIENIE			
1	Kotwa segm. zabezp. HST3 M12x105 30/10 lub równoważne	4	szt.
2	Konsola MQK-41 D/1000 lub równoważne	2	szt.
3	Łącznik kątowy 3-otworowy MQW-3 lub równoważne	8	szt.
4	Łącznik szyny MQN lub równoważne	8	szt.
5	Obejma punktu stałego MFP 4" lub równoważne	2	szt.

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST

Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski, W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT

mgr inż. Jolanta Donew-Jałowicka
upr. Wa-55/96

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Monika Chociaj
upr. MAZ/0494/PWOS/06

OPRACOWANIE

mgr inż. Karolina Łachacz
mgr inż. Wioletta Mazur

OPRACOWANIE

inż. Joanna Stelmachowska

NAZWA RYSUNKU

SIEĆ CIEPŁOWNICZA
SCHEMAT PUNKTU STAŁEGO

BRANŻA

SANITARNA

DATA

04.2018

SKALA

BS

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

KOD PROJEKTU

4.RAD

NUMER RYSUNKU

4.RAD/PW/IS/SC/08

REWIZJA

A