

UWAGI:

Pomiędzy lokalem a szachtem instalacje wykonać:
- RTV SAT+NAZIEMNA przewodem 2xKH23 w rurze RKSGØ28
- RTV KABLOWA przewodem TRISET 113/RG6 w rurze RKSGØ22
- DOMOFONOWA przewodem UTP.5e 4x2x0,5 w rurze RKSGØ18
- TELEINFORMATYCZNA przewodem 2xUTP.5e 4x2x0,5 LSOH w rurze RKSGØ22
- TELEINFORMATYCZNA światłowód dwuwłóknowy jednomodowy 2J 9/125um G.657A w rurze RKSGØ22

Przewody teletechniczne można wciągać do rurek, peszli dopiero po wykonaniu wylewek, posadzek i zamontowaniu puszek osprzętowych.
Zabrania się wciągania przewodów teletechnicznych wraz z układaniem peszli.
We wszystkie rurki należy wciągnąć dwa piloty ze sznurka polipropylenowego o wytrzymałości min.75kg.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARBUD INWEST	PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14	SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAGOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11	OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO–USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4–10–06	PROJEKT: WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TEMAT: RZUT KLATKI SCHODOWEJ C PIĘTRO 5 BUDYNEK A	SKALA: 1:50	DATA: 04.2018
						NR RYS. 4.RAD.E.29	