

UWAGI:

Pomiędzy lokalem a szachtem instalacje wykonać:
- RTV SAT+NAZIEMNA przewodem 2xKH23 w rurze RKSG⌀28
- RTV KABLOWA przewodem TRISET 113/RG6 w rurze RKSG⌀22
- DOMOFONOWA przewodem UTP.5e 4x2x0,5 w rurze RKSG⌀18
- TELEINFORMATYCZNA przewodem 2xUTP.5e 4x2x0,5 LSOH w rurze RKSG⌀22
- TELEINFORMATYCZNA światłowód dwuwłóknowy jednomodowy 2J 9/125um G.657A w rurze RKSG⌀22

Przewody teletechniczne można wciągać do rurek, peszli dopiero po wykonaniu wylewek, posadzek i zamontowaniu puszek osprzętowych.
Zabrania się wciągania przewodów teletechnicznych wraz z układaniem peszli.
We wszystkie rurki należy wciągnąć dwa piloty ze sznurka polipropylenowego o wytrzymałości min.75kg.

A	04.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie I Realizacja Inwestycji
B.Skudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Stanlewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT
mgr inż. Katarzyna BRZESKA upr.nr: MAZ/0274/PWOE/14
PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Adam SMAGOWICZ upr.nr: MAZ/0418/PWOE/11
PODPIS:

OPRACOWANIE
mgr inż. Michał WIECZOREK
inż. Robert KWAŚNIK
Bogumił BŁASZCZYK
Konrad MOLIS

NAZWA RYSUNKU

RZUT KLATKI SCHODOWEJ F
PIĘTRO 1
BUDYNEK B

BRANŻA	DATA	SKALA
INSTALACJE TELETECHNICZNE	04.2018	1:50

FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	T.40	A