

UWAGI:

Pomiędzy lokalem a szachtem instalacje wykonać:
- RTV SAT+NAZIEMNA przewodem 2xKH23 w rurze RKSG#28
- RTV KABLOWA przewodem TRISET 113/RG6 w rurze RKSG#22
- DOMOFONOWA przewodem UTP.5e 4x2x0,5 w rurze RKSG#18
- TELEINFORMATYCZNA przewodem 2xUTP.5e 4x2x0,5 LSOH w rurze RKSG#22
- TELEINFORMATYCZNA światłowód dwuwłóknowy jednomodowy 2J 9/125um G.657A w rurze RKSG#22

Przewody teletechniczne można wciągać do rurek, peszli dopiero po wykonaniu wylewek, posadzek i zamontowaniu puszek osprzętowych.
Zabrania się wciągania przewodów teletechnicznych wraz z układaniem peszli.
We wszystkie rurki należy wciągnąć dwa piloty ze sznurka polipropylenowego o wytrzymałości min.75kg.

A	04.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Skalański , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Stanisławska 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT: mgr inż. Katarzyna BRZESKA upr.nr: MAZ/0274/PWOE/14 PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Adam SMAGOWICZ upr.nr: MAZ/0418/PWOE/11 PODPIS:

OPRACOWANIE
mgr inż. Michał WIECZOREK
inż. Robert KWAŚNIK
Bogumił BŁASZCZYK
Konrad MOLIS

NAZWA RYSUNKU
RZUT KLATKI SCHODOWEJ D
PIĘTRO 5
BUDYNEK A

BRANŻA	DATA	SKALA
INSTALACJE TELETECHNICZNE	04.2018	1:50
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU: 4.RAD	NUMER RYSUNKU: T.32	REWIZJA: A