

UWAGI:

Pomiędzy lokalem a szachtem instalacje wykonac:

- RTV SAT+NAZIEMNA przewodem 2xKH23 w rurze RKSgø28
- RTV KABLOWA przewodem TRSET 113/R66 w rurze RKSgø22
- DOMOFONOWA przewodem UTP.5e 4x2x0,5 w rurze RKSgø18
- TELEINFORMATYCZNA przewodem 2xUTP.5e 4x2x0,5 LSOH w rurze RKSgø22
- TELEINFORMATYCZNA światłowód dwuwłóknowy jednomodowy 2U 9/125um G.657A w rurze RKSgø22

Przewody teletechniczne można wciągnąć do rurek, peszli dopiero po wykonaniu wylęwek, posadzek i zamontowaniu puszek osprzętowych.

Zbrojenia się wciągają przewodów teletechnicznych wraz z układaniem peszli.

We wszystkie rurki należy wciągnąć dwa piony ze sznurka polipropylenowego o wytrzymałości min.75kg.

21x TRSET 113/R66 – RTV Kablowa
1x UTP 4x2x0,5 – domofon
2x TFC 100 – Inst. RTV SAT i TV Naziemnej
2x KH23 – Inst. RTV SAT i TV Naziemnej
9x KH11 – Inst. RTV SAT i TV Naziemnej
1x HL6s 3x1,5 – sterowanie siłownikiem z cent. oddym.
1x HTKSH PH90 2x2x0,8 – monitorowane klapy do SSP
2x HTKSH PH90 1x2x0,8 – z cent. oddym. do SSP
42x UTP5e LSOH 4x2x0,5 – inst. teleinformatyczna
21x 2U 9/125um G.657A – inst. teleinformatyczna

Otwór montażowy 210x200cm
po montażu instalacji zamurować

±0,00=7,15
Klatka schodowa
14,31 m2
gres

Komunikacja
21,08 m2
gres


Przedstonek
6,97 m2
gres

Zaplecze soc.
17,90 m2
gres

Zaplecze soc.
4,61 m2
gres

Pom.Administracyjne
33,91 m2

Skrzynki na listy naścienne typu SL90/s-1
firmy METAKO
Ilość - 21 mieszk. + 1 zwrot = 22 szt.
(układ 2x7 skrytek + 1x8 skrytek)
wym. zewn. 390x80z(914)x143cm
Dół skrzyniek na wys. 75cm od poz.
wykończonej posadzki



PRACOWNIA PROJEKTOWA		PROJEKTANT:		SPRAWDZAJĄCY:		OBIEKT:		PROJEKT:		TEMAT:	
MGR INŻ. K. BRZESKA		MGR INŻ. A. SMAĞOWICZ		ZESPÓŁ MIESZKAŁNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM		PODZIEMNY I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI		WYKONAWCY		RZUT KLATKI SCHODOWEJ C	
UPR. MAZ/0214/PWOE/14		UPR. MAZ/0418/PWOE/111		NAZEMNY PRZY UL. HANDLOWEJ/		RAZDYMINSKIEJ W WARSZAWIE DZIAKI		INSTALACJE TELETECHNICZNE		PARTER	
INWEST		NR EW. 117/2 i 120/1 OBRGB 4-10-06						BUDYNEK A		SKALA:	
										1:50	
										04.2018	
										NR RYS.	
										4.RAD.T.19	