OGRODZENIE TYP 1 - Przęsło typowe Skala 1:50



PRZĘSŁO OGRODZENIA
RAMA Z RURY STALOWEJ 40x40 mm
WYSOKOŚĆ PRZĘSŁA 1.10 m, DŁUGOŚĆ PRZĘSŁA 3,04 m
WYPEŁNIENIE: RURY 10x10 mm, ODLEGŁOŚĆ MIEDZY PRĘTAMI WYPEŁNIAJĄCYMI 100 mm, PRZĘSŁA SĄ MONTOWANE DO SŁUPKÓW ZA POMOCĄ PŁASKOWNIKÓW 40x5 mm SKRĘCANE NA ŚRUBY M 10 DO PŁASKOWNIKÓW ZAKOTWIONYCH W SŁUPACH.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: OCYNKOWANIE, MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY
USKOKI OGRODZENIA NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO UKSZTAŁTOWANIA TERENU

OGRODZENIE TYP1 - Furtka Nr 2 Skala 1:50



OGRODZENIE TYP1 - Furtka Nr 2 Skala 1:50

OGRODZENIE TYP1 - Brama Skala 1:50

WIDOK



RZUT



PRZEKRÓJ I-I



LOKALIZACJA OGRODZENIA Skala 1:500



A	01.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Studelski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Stanisławicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT: arch. Piotr ŻOCHOWSKI upr.nr: Bi/29/01 — PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75 — PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Monika ALTRYCH; tech.bud. Agnieszka Szymplińska; inż. Paweł ROMAN; tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT OGRODZENIA TERENU

BRANŻA	DATA	SKALA
ARCHITEKTURA	01.2018	1:500 1:50
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	KOD PROJEKTU: 2.RAD	NUMER RYSUNKU: Z.T.02 — REWIZJA: A