

5.1		BALKON
2,0		płytki gresowe mrozoodporne na elastycznej zaprawie klejącej wg sys. IZOHAN
---		izolacja przeciwwodna wg sys. IZOHAN
5,0		wylewka betonowa zbrojona włóknem rozproszonym lub siatką
---		folia
3,0		izolacja termiczna styropian twardy XPS
---		paroizolacja wg sys. IZOHAN
---		płyta żelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji
5,0		styropian elew. EPS70
---		tynk elewacyjny

2.0		STROP MIĘDZYPIĘTROWY POKOJE
0,8		panel podłogowy /wg opisu technicznego/
0,6		podkład XPS
---		folia PE
5,0		szlichta cementowa zbrojona
---		folia PE
2,5		styropian akustyczny Lw 27/25 30dB
3,0		styropian podłogowy twardy min. EPS100
---		strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
---		tynk wewnętrzny

UWAGI:

1. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.
2. Ostateczny kształt i wymiary elementów żelbetowych wg projektu konstrukcji.

NR REWIZJI	DATA REWIZJI	ZMIANY
A	04.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
tel/fax /0-22/ 675-21-33, /0-22/ 675-19-97
tel. 0-660-73-88-61, 0-660-73-88-63
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

KSIĄŻKA
DETALI

TEMAT

BALKON

PODPIS PROJEKTANTA

arch.Piotr Żochowski upr.nr.BI/29/01

KOD PROJEKTU

4.RAD

FAZA PROJEKTU/BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

DATA

KWIECIEŃ 2018

SKALA

1:10

NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
A.D.05	A