

1.4 DASZEK NAD BALKONAMI OSTATNIEJ KONDYGNACJI
1x papa wierzchnia
1x papa podkładowa (samoprzylepna)
5,0 styropian twardy EPS100
--- preparat gruntujący
--- płyta żelbetowa ze spadkiem wg proj. konstrukcji
5,0 styropian EPS70
--- tynk cienkowarstwowy na siatce (kolor wg rys. elewacji)

1.1 DACH PŁASKI
10,0 żwir płukany 16-32mm
1x geowłóknina
1x papa wierzchnia (antykorzenna)
1x papa podkładowa (samoprzylepna)
20,0 styropian twardy EPS100
--- klej bitumiczny
1x papa podkładowa (paroizolacyjna)
--- preparat gruntujący
min.5,0 beton spadkowy 2% w kierunku wpustów
--- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
--- tynk wewnętrzny

UWAGI:

1. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.
2. Ostateczny kształt i wymiary elementów żelbetowych wg projektu konstrukcji.

NR REWIZJI	DATA REWIZJI	ZMIANY
A	04.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
tel/fax /0-22/ 675-21-33, /0-22/ 675-19-97
tel. 0-660-73-88-61, 0-660-73-88-63
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

KSIĄŻKA
DETALI

TEMAT

DASZEK NAD BALKONAMI
OSTATNIEJ KONDYGNACJI
DO WYSOKOŚCI VIII KOND.

PODPIS PROJEKTANTA

arch.Piotr Żochowski upr.nr.BI/29/01

KOD PROJEKTU

4.RAD

FAZA PROJEKTU/BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

DATA

KWIECIEŃ 2018

SKALA

1:10

NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
A.D.02	A