



SYMBOL NA RYS.	F19
SCHEMAT FASADY WIDOK OD ZEWNĄTRZ	
WYMIARY W ŚWIEITLE MURU So x Ho (mm)	2240 x 21000
WYMIARY W ŚWIEITLE OSZCZERNICY S x H (mm)	wg producenta
WYSOKOŚĆ PARAPETU	HP = +3,80
WYMAGANIA P.POZ	BEZ WYMAGAŃ
LOKALIZACJA	PARTER
ILUSTR.	2
OPIS	FASADA BUDYNKU PRZY UL. ALUMINIOWA, LAGEROWANIA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012. SZEROKOŚĆ KOLOR NATURALNY, OPISZ, KWATERN OTWIERAŁE, UCHYTŁE. PROFYLE OTWIERAŁYCH KWATERN LAGEROWANIE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1008. ELEMENTY STALY - PAKIET SZCZĄTKOWY SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2 wg OPISU TECHNICZNEGO. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA GŁĘBI FASADY Dłmk. 1,1 Wm/mK. IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. RW-35dB

UWAGA : SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OKIEN I DRZWI W OPISIE.
MONTAŻ FASADY WŁĄCZYWCZYCH I DETALI DOSTAWCY
WIEZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE



PROJEKTANT
A 04.2018 Rybnicki wyśledowy

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
ZGARAŻEN PODZIEMNY I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 ORGB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146811, 8 TARGÓWEK

WYKONAWCA
Towarzystwo Budowlnicze Spółeczne
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Północna 30

INWESTOR
MARBUJ-INWEST
Polska Spółka Akcyjna
03-310 Warszawa ul. Skarbowska 14 lok. 208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl



PROJEKTANT
arch. Piotr Zochowski upr.nr. BI/2901

WYKONAWCA
arch. Zbigniew Madej WYKURZ upr.nr. SI/7575

INWESTOR
mgr inż. Monika Altrzych
tech. bud. Agnieszka Szymbalska

PROJEKTANT
mgr inż. Paweł Roman
tech. bud. Artur Trzcza

ZESTAWIENIE FASAD F-19 BUDYNEK A

ARCHITEKTURA	04.2018	1:50
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	A.Z.07.A
		A