




SYMBOL NA RYS.	F20	F21
SCHEMAT FASADY WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
WYMIARY W ŚWIEŹLE MURU So x Ho (mm)	2240 x 15800	2240 x 15000
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY S x H (mm)	wg producenta	wg producenta
WYSOKOŚĆ PARAPETU	± 0,00	+ 3,80
WYMAGANIA P-POŻ.	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ
LOKALIZACJA	PARTER	PARTER
IŁOŚĆ	1	1
OPIS	FASADA ŚLUPOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012, SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,36, KWATERY OTWIERANE - UCHYLE, PROFILE OTWIERANYCH KWATEREK LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1006, ELEMENTY STAŁE - PAKIET SZKŁANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA CAŁEJ FASADY UłmK: 0,9 W/m²K, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. RAB-36dB	FASADA ŚLUPOWO-RYGLOWA, ALUMINIOWA, LAKIEROWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7012, SZKLENIE KOLOR NATURALNY, g=0,36, KWATERY OTWIERANE - UCHYLE, PROFILE OTWIERANYCH KWATEREK LAKIEROWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1006, ELEMENTY STAŁE - PAKIET SZKŁANY TRZYSZYBOWY SZKŁO BEZPIECZNE KLASY P2 WG OPISU TECHNICZNEGO, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA CAŁEJ FASADY UłmK: 0,9 W/m²K, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. RAB-36dB

UWAGA : SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OKIEN I DRZWI W OPISIE,
MONTAŻ FASAD WG WYTYCZNYCH I DETALI DOSTAWCY
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE



A	04.2018	Rysunek wyjściowy
NADZORCA PROJEKTU ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWCE DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 OBREB 4-10-06 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146811, 8 TARGÓWCE		
INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 01-471 Warszawa, ul. Pałczyńskiego 50		
ZAKŁAD PROJEKTOWA MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji 8.Stawki, W.Kosztowności Sp.j. 03-510 Warszawa ul.Stawki 14 lok.208 e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl		
PROJEKTANT arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: BI/29/01		PODPISE
SPRACOWUJĄCY arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: SI.75/75		PODPISE
OPRACOWUJĄCY mgr inż. Monika ALTRYCH tech.bud. Agnieszka Szymlińska		inż. Paweł ROMAN tech.bud. Artur TYCZKA
NADZORCA PROJEKTU ZESTAWIENIE FASAD F20 - F21 BUDYNEK B		
BRANŻA ARCHITEKTURA	04.2018	1:50
PADA PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU 4.RAD	NUMER RYSUNKU A.Z.06.B
		REWIZJA A