


- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczególności z wymaganiami p-pod., gdzie określono m. in. podział na strefy pożarowe i wymagane klasy odporności ogniowej przegród.
 - Rysunek i wymiarowanie nie uwzględniają wykonania węgarów okien i drzwi zewnętrznych; szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w projekcie wykonawczym.
 - Wymiarowanie drzwi podano w świetle przejścia
 - Wymiarowanie okien podano w świetle muru.
 - Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w oparciu o projekt konstrukcji. Rysunek fundamentów zawarty w projekcie konstrukcji.
 - Wszystkie balustrady zewnętrzne o wysokości 1,1m od poziomu wykonanej posadzki.
 - Elementy i materiały wykończeniowe niedefiniowane ostatecznie na rysunku zostaną określone w projekcie wykonawczym.
 - Dane dotyczące stolarki i słusarki wg opisu technicznego.
 - Wszelkie zmiany w projekcie są dopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
 - Na kondygnacji 9 izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać wyłącznie z wełny mineralnej.
 - Zabezpieczenia pożarowe wejścia instalacji do szachtów wykonać wg wytycznych p.poż.
 - W przypadku zaniesienia parapetu okiennego poniżej 1,10m wykonać skrzydło stałe skłone szkieł bezpiecznym do wysokości 1,10m nad posadzką.

±0,00 = 7,15 m.n.p.W

- Legend:
- ściany i słupy żelbetowe
 - ściany z bloczków waplenno-płaskowych
 - izol. termiczna ścian zewnętrznych styroplan
 - izol. termiczna ścian zewnętrznych wełna mineralna

OZNACZENIA

- PWP poziom wykonczenia posadzki
- h nominalna wys. parapetu od PWP
- rzędna poziomu stropu/ posadzki w stanie wykonczonym
- rzędna elementu w stanie surowym(konstrukcja)
- rzędna elementu w stanie wykonczonym
- kanal wentylacji mechanicznej kuchni i łazienek
- plon kanalizacji sanitarnej
- kanal wentylacji mechan. klatek schodowych i kom.
- szacht instalacji sanitarnych
- szacht instalacji elektr. i teletechnicznych
- plon kanalizacji deszczowej
- hydrant p-pod. HP 25 w lokalu usługowym



A 04.2018 Rysunek wyjściowy

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAZEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Skudalski, W.Kostrowski Sp. z o.o.
03-310 Warszawa ul.Staniewicza 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT
arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: BI/291/01

OPRAWOZDAJĄCY
arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: SI.75/75

OPRAWOZDAJĄCY
mgr inż. Monika ALTRYCH
tech.bud. Agnieszka SZYMPLIŃSKA
inż. Paweł ROMAN
tech.bud. Artur TYCZKA

RZUT VI PIĘTRA - CZĘŚĆ 2
BUDYNEK A

BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 04.2018	SKALA 1:50
TYTUŁ PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU 4_RAD	NUMER RYSUNKU R.08.2.A
		REWIZJA A