

UWAGI

1. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m];
2. Opis jest integralną częścią opracowania;
3. Rysunek rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami pozostałych branż;
4. Geometrię oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkiem architektonicznym, różnice konsultować na bieżąco z projektantem;
5. Rozpatrywać równocześnie z rysunkiem szalunkowym;
6. Rozpatrywać równocześnie z rysunkami zbrojeniowymi przylegających elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, ałupów, schodów itc.;
7. Wszelkie wątpliwości należy kierować bezpośrednio do projektanta części konstrukcyjnej;
8. Elementy do osadzania w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego;
9. Wszelkie zmiany należy uprzednio konsultować i uzyskać aprobatę projektanta;
10. Wewnętrzne powierzchnie ścian wykonać w deskowaniu inwentarzowanym, odciski złącz płyt po rozszalowaniu ogradzać;
11. Wykonanie przerw roboczych w innych miejscach niż oznaczono na rysunkach należy uzgodnić z projektantem;
12. Lokalizację otworów sprawdzić z rysunkami pozostałych branż;
13. W miejscach otworów pręty przecąć (dociąć) i zagiąć lub rozsunąć - Przekroj poprzeczny przeciętych prętów dodać jako dozbrojenie po obu stronach otworu w przypadku braku detalu;
14. Krawędzie betonu fazować min. 1.0/1.0cm;
15. Startery do ścian rozmieścić wg rysunku zbrojeniowego ścian;
16. Nadpronza prefabrykowane osadzić przed betonowaniem;
17. Wersja elektroniczna (format pdf, dwf) jest jednowartościowym rysunkiem i w przypadku rewizji, bądź aktualizacji może zastępować wersję papierową;

Instalacje:

1. Pokłucenie ciągów instalacyjnych i usytuowanie przejść przez elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z projektami WYKONAWCYMI poszczególnych branż instalacyjnych, w przypadku braku projektów wykonawczych koordynację dokona kierownik budowy lub inna osoba wyznaczona do tego celu przez Inwestora;
2. Przejścia instalacyjne o średnicy mniejszej lub równej Ø150 można wykonać bez dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych. Przejścia o średnicy większej należy dodatkowo ostrzóc;

Minimalne długości zakładów (Lbd) prętów zbrojeniowych dla betonu C20/25 i stali B500B:

1. Pręt Ø8 - 40cm;
2. Pręt Ø10 - 50cm;
3. Pręt Ø12 - 60cm;
4. Pręt Ø14 - 70cm;
5. Pręt Ø16 - 80cm;

Łączenie prętów:

1. Nie dopuszcza się łączenia więcej niż 50% wkładek w jednym przekroju;
2. Odległość pomiędzy prętami, w których następuje łączenie prętów musi być większa niż 0.3 długości zakładu;

LEGENDA

d	grubość;	R...	rdzeń;
DK	dolna krawędź;	W...	wieniec;
GK	górna krawędź;	Wn...	ściana;
WPS	wys. pom. w świetle;	N...	nadciąg;
RS	rura spustowa;	P...	podciąg;
PL...	płyta;	PP...	parapet;
S...	słup;	NP...	nadproże;
		FB...	podłoga;
		RA...	oś rury;

OTULINY

1. 3,0 [cm] ;

RYSUNKI ZWIĄZANE

1. BK.A.007;
2. BK.A.030;
3. BK.A.032;
4. BK.A.035;
5. BK.A.036;

Beton C20/25

Stal B500B

---	---	---	
A	04.2018	Rysunek wyjściowy	



NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE
DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Szadalski , W.Krzelowski Spj.,
05-310 Warszawa ul.Starowiejska 14 lok.208

e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKT BRANŻOWY

LECHPROJEKT
PL 43-190 MIKOŁÓW UL. KROKUSÓW 12
TEL.+48/32/226205 - FAX +48/32/226180
http://www.lechprojekt.com biuro@lechprojekt.com

PROJEKTANT mgr inż. Piotr WESZKE upr.nr: SLK / 5782 / PWBKb / 15	PODPIS:
SPRAWDZAŁ mgr inż. Tomasz ZIELIŃSKI upr.nr: 437 / 15	PODPIS:

DYREKTORZY

mgr inż. Marta WESZKE upr.nr: 560/83 mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY
mgr inż. Leszek WESZKE mgr inż. Piotr FERENC
inż. Paweł ROMAN inż. Łukasz KOWALCZYK

---	---	BES

NAZWA RYSUNKU

STROP D.K.=+15.83

Rzut

Zbrojenie inne

BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 04.2018		SKALA 1:50
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU 4RAD	NUMER RYSUNKU BK.A.020.03.03	REWIZJA A

297mm

Plot: 1:100, Date: 5.4.2018, User: Tomasz Świaczny
File: 4RAD_BK.A.020.03.03-STROP-DK+15.83.dwg
Plot: 1:100, Date: 2018-04-05, User: ADMIN

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Bez zgody autora nie wolno kopiować, powielać, publikować w całości lub w części, ani w jakiejkolwiek formie i w jakiejkolwiek postaci, ani w jakiejkolwiek formie elektronicznej, ani w jakiejkolwiek formie zapisu cyfrowego, ani w jakiejkolwiek formie reprodukcji, ani w jakiejkolwiek formie przekazywania, ani w jakiejkolwiek formie przechowywania, ani w jakiejkolwiek formie wyświetlania, ani w jakiejkolwiek formie udostępniania osobom trzecim.

ver. 20150209_PSF