



STUDZIENKA S.ODP. Z ZAWORAMI ODPOWIETRZAJĄCYMI

o średnicy odpowietrzenia Dn25 dla rur preizolowanych Dn125  
(według rysunku typowego VEOLIA)


PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B



RZUT



1	ODPOWIETRZENIE PREIZOLOWANE DN25 NA RURZE DN125 Z ZAWOREM ZE STALI NIERDZEWNEJ	kpl	2
2	RURA STAŁOWA DN25 Dz33,7x3,2mm (w tym 2xkolano R=1,5Dn 90°)	m	0,5
3	WŁAZ ŻELIWNY D=600mm Z RYGLAMI, POKRYWA Z ŻEBRAMI	kpl	1
4	USTABILIZOWANIE BETONEM B-25	m3	0,1
5	PLYTA ŻELBETOWA OKRĄGŁA GR. 120mm, Dz=1000mm Z OTWOREM CENTRYCZNYM Dw=600mm	szt.	1
6	KRĄG Z RURY BETONOWEJ ZBROJONEJ Dw/Dz=800/1000 Z BETONU B-45, H=300mm wg BN-86/8971-08 I WARUNKÓW PN-EN 1917 W OPARCIU O NORMĘ DIN 4034	szt.	1
7	PIERSIEŃ ŻELBETOWY Dw=700 Dz=1500mm, GRUBOŚCI 150mm	szt.	1
8	FUNDAMENT Z BŁOCKÓW BETONOWYCH B-25 SZER. 35cm Z IZOLACJĄ	kpl.	2
9	PODBUDOWA Z BETONU B=15 WYSOKOŚCI 15cm WYMIAR W RZUCIE 180x180cm	m3	0,49

NAZWA PROJEKTU		
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 OBRĘB 4-10-06 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK		
INWESTOR		
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30		
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA		
MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B.Siudalski, W.Kostrowicki Sp.j. 03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208 e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl		
PROJEKTANT		PODPIS:
mgr inż. Jolanta Donew-Jałowicka upr. Wa-55/96		
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS:
mgr inż. Monika Chociaj upr. MAZ/0494/PWOS/06		
OPRACOWANIE		mgr inż. Karolina Łachacz mgr inż. Wioletta Mazur
		inż. Joanna Stelmachowska
NAZWA RYSUNKU		
SIĘĆ CIEPŁOWNICZA STUDZIENKA S.ODP Z ZAWORAMI ODPOWIETRZAJĄCYMI		
BRANŻA	DATA	SKALA
SANITARNA	04.2018	BS
FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	4.RAD/PW/IS/SC/06
		REWIZJA
		A