


PS2

Punkt stały dla rury DN100
Siła maksymalna 3kN




WYSZCZEGÓLNIENIE			
1	Kotwa segm. zabezp. HST3 M12x105 30/10 lub równoważne	8	szt.
2	Łącznik szyny MQN lub równoważne	28	szt.
3	Stopa szyny MQP-124 lub równoważne	2	szt.
4	Szyna montażowa MQ-52-72 D 3m lub równoważne	3	m
5	Szyna montażowa MQ-21 D 3m lub równoważne	2,6	m
6	Łącznik kątowy 8-otworowy MQW-8/45 lub równoważne	2	szt.
7	Stopa szyny MQP-G lub równoważne	2	szt.
8	Łącznik kątowy 3-otworowy MQW-3 lub równoważne	8	szt.
9	Obejma punktu stałego MFP 4" lub równoważne	2	szt.

PS1

Punkt stały dla rury DN100
Siła maksymalna 3,0kN

WYSZCZEGÓLNIENIE			
1	Kotwa segm. zabezp. HST3 M12x105 30/10 lub równoważne	4	szt.
2	Konsola MQK-41 D/1000 lub równoważne	2	szt.
3	Łącznik kątowy 3-otworowy MQW-3 lub równoważne	8	szt.
4	Łącznik szyny MQN lub równoważne	8	szt.
5	Obejma punktu stałego MFP 4" lub równoważne	2	szt.



NAZWA PROJEKTU

**ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ**
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B. Siudalski, W. Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul. Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT

mgr inż. Jolanta Donew-Jałowicka
upr. Wa-55/96

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Monika Chociaj
upr. MAZ/0494/PWOS/06

OPRACOWANIE

mgr inż. Karolina Łachacz
mgr inż. Wioletta Mazur

NAZWA RYSUNKU

**SIEĆ CIEPŁOWNICZA
SCHEMAT PUNKTU STAŁEGO**

BRANŻA

SANITARNA

DATA

04.2018

SKALA

BS

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

KOD PROJEKTU

4.RAD

NUMER RYSUNKU

2.RAD/PW/IS/SC/09

REWIZJA

A