

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Tarasu					
1		Roboty budowlane			
1	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	91,00	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
2	KNR-W 4-	Zerwanie cokolika cementowego	m		
d.1	01 0804-08	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 4-01	Rozebranie warstwy dociskowej izolacyjnej z betonu grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03 Analogia	91,00	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
4	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa. Papa do utylizacji.	m ²		
d.1	0519-06	91,00	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa. Papa do utylizacji	m ²		
d.1	0519-07	91,00	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
d.1	0108-10	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0106-02	93	m ²	93,000	
				RAZEM	93,000
9	KNR BC-02	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m ²		
d.1	0201-01	93	m ²	93,000	
				RAZEM	93,000
10	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
d.1	0211-01	91	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm- analogia wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z Ceresit CX5	m ²		
d.1	1106-02 analogia	91	m ²	91,000	
				RAZEM	91,000
12	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0306-03	Wpusty polietylenowe tarasowe o śr. zewn. 50-63 mm. Demontaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4- d.1 01 0604-01 Analogia	Demontaż izolacji cieplnej z płyt styropianowych i z wełny mineralnej ścian na zaprawie cementowej na wysokości 0.4m.	m ²		
		40,44*0,4	m ²	16,176	
				RAZEM	16,176
14	KNR BC-02 d.1 0211-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej ścian konstrukcji betonowych na wysokość 0.40m, zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm.	m ²		
		16,176	m ²	16,176	
				RAZEM	16,176
15	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0405-03	Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-17 d.1 0127-01	Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F o śr. do 100 mm -Tzw. kominki wentylacyjne 5 szt. w warstwie istniejącej termoizolacji dachu.	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 9-11 d.1 0201-04	Separacja warstw tarasu geowłókninami o gramaturze 300g/m2 układanymi sposobem ręcznym 93,00	m ² m ²	93,000 RAZEM	93,000
18	KNR 0-32 d.1 0628-02 Analogia	Izolacja powierzchni poziomych membranami np. SWELLTITE układanymi na stropach, tarasach itp. mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zakładów z wywinieciem na ścianę na wys. 25-30 cm, montażem listew mocujących i uszczelnieniem 93*1,3	m ² m ²	120,900 RAZEM	120,900
19	KNR 2-02 d.1 2601-01	Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki mozaikowy - do wysokości 0.40m 16,176	m ² m ²	16,176 RAZEM	16,176
20	KNR 0-40 d.1 0108-02	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej gr 3-5cm 85,32	m ² m ²	85,320 RAZEM	85,320
21	KNR 2-02 d.1 1118-08 Analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm gr. min 2 cm układane na sucho metodą zwykłą 91	m ² m ²	91,000 RAZEM	91,000
22	KNR-W 2- d.1 02 1115-01	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wys. 15cm 15	m m	15,000 RAZEM	15,000
2		Roboty pomocnicze			
23	Wycena d.2 własna	Wynajem kosza zsykowego 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
24	Wycena d.2 własna	Wynajem, montaż, demontaż rusztowania systemowego - wchodnia 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
25	Wycena d.2 własna	Ogrodzenie placu budowy, elementami systemowymi 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
26	Wycena d.2 własna	Sprzątanie terenu po remoncie 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000