

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 24					
1		Roboty Budowlane			
1	KNR-W 4- d.1 01 0808-08	Rozbiórka cokolków 15,71	m m	 15,710	
				RAZEM	15,710
2	KNR-W 4- d.1 01 0808-07 Analogia	Rozbiórka posadzki z paneli tzw. deska Barliniecka 17,27	m ² m ²	 17,270	
				RAZEM	17,270
3	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe gr. 0.2 mm czarna 17,27	m ² m ²	 17,270	
				RAZEM	17,270
4	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje, podkład akustyczny, wyrównująca z pianki poliuretanowej gr. 4mm - poziome podposadzkowe 17,27	m ² m ²	 17,270	
				RAZEM	17,270
5	NNRNKB d.1 202 1136-01 Analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych deska Barliniecka trójwarstwowa. Montaż bezklejowy. Kolor dąb naturalny. 17,27	m ² m ²	 17,270	
				RAZEM	17,270
6	KNR-W 2- d.1 02 1122-05	Cokół - listwa przypodłogowa drewniana 15,98	m m	 15,980	
				RAZEM	15,980