

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2. Pokój 4,5	m ²		
			m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
2	KNR 4-01 d.1 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu). Pokój 4,5	m ²		
			m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
3	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. Łazienka 3,0	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2. Łazienka. 3,0	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. Przedpokój. 3,0	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. Przedpokój. 3,0	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Ściany i sufity. 139,75	m ²		
			m ²	139,750	
				RAZEM	139,750
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 37,30	m ²		
			m ²	37,300	
				RAZEM	37,300
9	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 102,45	m ²		
			m ²	102,450	
				RAZEM	102,450
10	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z paneli 20,20	m ²		
			m ²	20,200	
				RAZEM	20,200
11	KNR-W 4- d.1 01 0808-08	Rozbiórka cokolików 14,55	m		
			m	14,550	
				RAZEM	14,550
12	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych/ ułożenie folii PCV, ułożenie warstwy tłumiącej gr. min. 5mm, montaż paneli podłogowych. klasa ścieralności AC 4, gr-do 10mm. Kolor uzgodnić z Zamawiającym. 20,20	m ²		
			m ²	20,200	
				RAZEM	20,200
13	KNNR 2 d.1 1205-07	Cokół. Montaż listew przyściennych systemowych w kolorze paneli na kleju montażowym. 14,55	m		
			m	14,550	
				RAZEM	14,550
14	KNNR 2 d.1 1202-04	Listwa progowa w drzwiach wejściowych dębowa. Analogia 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
15	TZKNBK XV d.1 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy. Okna i Drzwi baloknowe 7,10	m ²		
			m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
16	TZKNBK XV d.1 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz 7,10	m ²		
			m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
17	KNR 19-01 d.1 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 7,10	m ²		
			m ²	7,100	
				RAZEM	7,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 19-01 d.1 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m ²		
		5,5	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
19	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2. Drzwi balkonowe 1,0x2,35, drzwi do łazienki 0,8 x 2,0, okna 1,2x1,5 oraz 0,9x1.5	m ²		
		7,1	m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
20	KNR 4-01 d.1 1212-03	Malowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie. Parapety zewnętrzne. 1,2 m + 0,9 m szer. ok. 0,3 m	m ²		
		0,63	m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
2		Roboty Instalacyjne sanitarne.			
21	Wycena d.2 własna	Czyszczenie grzejników CO. 3 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 d.2 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników wraz z syfonem z PCV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-02 d.2 0121-02	Wymiana baterii zlewozmywakowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-02 d.2 0121-02	Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 d.2 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem wężowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	wycena d.2 własna	Wymiana szafki pod zlewozmywak kuchenny.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty Instalacyjne elektryczne			
27	KNR 4-03 d.3 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie. 4 szt. pojedyncze oraz 5 szt. podwójnych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
28	KNR 4-03 d.3 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie.	szt.		
		1 szt. pojedynczy włącznik, 4 szt. podwójny włącznik	szt.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
29	wycena d.3 własna	Czyszczenie osprzętu - tablica bezpiecznikowa, dzwonek, gniazdo TV.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	wycena d.3 własna	Demontaż gniazd telefonicznych - 4szt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Roboty porządkowe			
31	Wycena d.4 własna	Czyszczenie kratki wentylacyjnych - 2 szt. Demontaż rolet w oknach. Uzupelnienie otworów po kołkach montażowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	wycena d.4 własna	Czyszczenie fug w łazience wraz uzupełnieniem braków.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	wycena d.4 własna	Czyszczenie fug na posadzce i cokołach w kuchni, łazience i przedpokoju wraz z uzupełnieniem braków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	wycena d.4 własna	Wymiana listew progowych aluminiowych anodowane 2 x 1.0m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	wycena d.4 własna	Przewód zasilający do domofonu umieścić w listwie instalacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	wycena d.4 własna	Regulacja drzwi balkonowych, wejściowych, okien - szt2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	Wycena d.4 własna	Wymiana uszczelki w drzwiach wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	Wycena d.4 Własna	Wymiana deska sedesowa do Wc plastikowa biała	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000