

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego					
1		Roboty Budowlane			
1	KNR-W 2-d.1 02 1510-02	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Uzupełnienie akrylowania wokół ram okiennych. 59,78	m ² m ²	59,780	59,780
				RAZEM	59,780
2	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne, obustronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² . Drzwi do łazienki. 4	m ² m ²	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
3	Wycena d.1 własna	Uzupełnienie osłon na zawiasach w oknach oraz osłon odwadniaczy ram okiennych. 5sztuk osłon zawiasów okiennych. 6 sztuk osłon odwadniaczy. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4	Wycena d.1 własna	Wymiana listwy progowej aluminiowej pomiędzy kuchnia a pokojem, długości 2,0 m 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
5	Wycena d.1 własna	Czyszczenie cokołu w przedpokoju 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
6	Wycena d.1 własna	Wymiana uszczelek w oknach. Regulacja okien. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7	Wycena d.1 własna	Uzupełnienie ubytków w fugach w łazience i przedpokoju 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
8	Wycena d.1 własna	Czyszczenie drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
9	Wycena d.1 własna	Czyszczenie i lakierowanie progu wejściowego. 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 d.1 0901-04	Wymiana ościeżnicy drzwiowej osadzonych w ścianach 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-d.1 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1,6	szt. szt.	1,600	1,600
				RAZEM	1,600
12	KNR-W 2-d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,6	m ² m ²	1,600	1,600
				RAZEM	1,600
13	KNR-W 2-d.1 02 1408-03 Analogia	Szklenie szkłem płaskim walcowanym lub ciągnionym - powierzchnia lustra do 0.8 m ² 0,80	m ² m ²	0,800	0,800
				RAZEM	0,800
2		Roboty Elektryczne			
14	Wycena d.2 własna	Założenie kostek na końcówki przewodów elektrycznych. 5 sztuk kostek. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
15	Wycena d.2 własna	Czyszczenie włączników elektrycznych 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym. łazienka 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
17	Wycena d.2 własna	Czyszczenie dzwonka. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR-W 9 d.2 0210-02	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofon) - aparat odbiorczy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 5- d.2 08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3		Roboty instalacji sanitarnej			
20	Wycena d.3 własna	Czyszczenie grzejników w pokoju i korytarzu. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 d.3 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2- d.3 15 0231-05	Montaż wanny kąpielowej stalowej lub z tworzywa sztucznego z obudową wraz z wymiana syfonu. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0307-01	Syfony polietylenowe umywalkowy Geberit HDPE o śr. zewn. 50 mm. Wymiana. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2- d.3 15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000