

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Parkingu na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Strzeleckiej w Warszawie					
1		Roboty Rozbiórkowe			
1	wycena d.1 własna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie i pomiar powykonawczy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, usunięcie krutek azurowych wraz z warstwą odsączającą z geowłókniny. 442,78	m ²		
			m ²	442,780	
				RAZEM	442,780
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. 442,75	m ²		
			m ²	442,750	
				RAZEM	442,750
		Mnożnik obmiaru		*1,05	464,888
4	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 1	m ²		
			m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
		Mnożnik obmiaru		*3	3,000
5	KNR 2-31 d.1 1510-04	Transport wewnętrzny gruntu naturalnego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 5	m ³		
			m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, krawężniki leżące okalające miejsca parkingowe. 2,14	m ³		
			m ³	2,140	
				RAZEM	2,140
		Mnożnik obmiaru		*1,1	2,354
7	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 5	m ³		
			m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
		Mnożnik obmiaru		*1,05	5,250
2		Podbudowy			
8	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 442,75	m ²		
			m ²	442,750	
				RAZEM	442,750
		Mnożnik obmiaru		*1,05	464,888
9	KNR 2-31 d.2 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 442,75	m ²		
			m ²	442,750	
				RAZEM	442,750
		Mnożnik obmiaru		*1,05	464,888
10	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 442,75	m ²		
			m ²	442,750	
				RAZEM	442,750
11	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 442,75	m ²		
			m ²	442,750	
				RAZEM	442,750
3		Nawierzchnie			
12	KNR 2-31 d.3 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II 22	m		
			m	22,000	
				RAZEM	22,000
		Mnożnik obmiaru		*1,1	24,200
13	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2,5	m ³		
			m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
		Mnożnik obmiaru		*1,1	2,750
14	KNR 2-31 d.3 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80	m		
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
		Mnożnik obmiaru		*1,1	88,000
15	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 22	m		
			m	22,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	22,000
		Mnożnik obmiaru		*1,05	23,100
16	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 440	m ²		
			m ²	440,000	
				RAZEM	440,000
		Mnożnik obmiaru		*1,05	462,000
17	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 100	m ²		
			m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
18	KNR 2-01 d.3 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 25	m ²		
			m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
19	Wycena d.3 własna	Sprzątanie terenu po pracach drogowych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000