


OBRZEŻE BETONOWE MIĘDZY ZJAZDEM A ISTNIEJĄCYM CHODNIKIEM

SZCZEGÓŁ "A"

obrzeże betonowe 8x30x100cm	
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4	3cm
ława z betonu cementowego C16/20	15cm




8cm	w-wa ścieralna – betonowa kostka wibroprasowana
3cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
20cm	kruszywo łamane 0/31.5 mm stab. mechanicznie
15cm	w-wa odcinająca z miesz. niezwiązanej – pospółka

KRAWĘŻNIK BETONOWY MIĘDZY ZJAZDEM A ZIELEŃCEM

SZCZEGÓŁ "B"


krawężnik betonowy 20x30x100cm	
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4	3cm
ława z betonu cementowego C16/20	25cm



8cm	w-wa ścierna – betonowa kostka wibroprasowana
3cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
20cm	kruszywo łamane 0/31.5 mm stab. mechanicznie
15cm	w-wa odciągająca z miesz. niezwiązanej – pospółka

KRZWEŹNIK MIĘDZY ZJAZDEM A ISTNIEJĄCĄ JEZDNIĄ SZCZEGÓŁ "C"

krawężnik najazdowy betonowy 20x22cm	22cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4	3cm
ława z betonu cementowego C16/20	18cm



8cm	w-wa ścieralna – betonowa kostka wibroprasowana
3cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
20cm	kruszywo łamane 0/31.5 mm stab. mechanicznie
15cm	w-wa odcinająca z miesz. niezwiązanej – pospółka

	pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl tel. 32 7654119, mob. 602108246, biuroaim@gmail.com			
	NAWA PROJEKTU			
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05			
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Pełczyńskiego 30			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. A. Kurek	SLKP/PWOD/51313/14	01.2016	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Szymkiewicz	451/83	01.2016	
REWIZJA	NR PROJEKTU 1502/01	BRANŻA DROGOWA	STADIUM P.W.	SKALA 1:20
TYTUŁ RYSUNKU	Szczegóły konstrukcyjne Projektowane jazdy indywidualne na działki o nr ew. 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05			RYS. NR 03a