

# RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

## Płyty fundamentowe

PF 0.1	wysokość: 40 cm
PF 0.2	wysokość: 40 cm
PF 0.3	wysokość: 60 cm
PF 0.4	wysokość: 60 cm
PF 0.5	wysokość: 35 cm

Wpusty podłogowe


Wpust W1  
wymyri: 22x28 cm gl. 20 cm

Wpust W2  
wymyri: 70x70 cm gl 82 cm

Wpust W3  
wymyri: 22x28 cm gl. 20 cm

Wpust W4  
wymyri: 70x70 cm gl. 50 cm

## Obrys płyty fundamentowej



**UWAGI:**

1. BETON C 25/30 (B30)
2. BETON podkładaq C 8/10 (B10)
3. STAL ZROJENIOWA AIII-N (B500SP)
4. Minimalne ułożenie zbrojenia: 1cm; górnę 3 cm
5. Wypuszczenie słupów żelbetonowych: 35; 40; 60 cm
6. Wypuszczenie słupów żelbetonowych
7. Wypuszczenie słupów żelbetonowych
8. Wypuszczenie słupów żelbetonowych
9. Konstrukcja zbrojnika na rysunku K-08a
10. Przyjęte głębokość przenazniarza gruntu: 1 m p.p.t.
11. Pod fundamentami wykonano warstwę chudego betonu
12. Wszystkie przekłady wg projektów branżowych
13. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
14. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

[illegible]