

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PUSTOSTANU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL. RUDNICKIEGO 8A LOK. 53  
INWESTOR : TBS WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O.  
ADRES INWESTORA : UL. T. PEŁCZYŃSKIEGO 30

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ROBERT JANKOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.05.2017

Data zatwierdzenia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
upr. bud. nr LUB/0103/PWOK/08  
TBS Warszawa Północ Sp. z o o.

  
mgr. inż. Robert Jankowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	5.1	m <sup>2</sup>	5.100	
				RAZEM	5.100
2	KNR 4-01	Naprawa uszkodzonych tynków przez wypełnienie - o pow. do 0,25 m <sup>2</sup> - naprawa pęknięć	szt		
d.1	0308-04	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Izolacje szczelin pionowych - uzupełnienie naroży wewnętrznych akrylem	m		
d.1	0617-12 01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	5.1+2	m <sup>2</sup>	7.100	
				RAZEM	7.100
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02 02	5.1+2	m <sup>2</sup>	7.100	
				RAZEM	7.100
6	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek - cyklinowanie paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-02	15.72+0.26	m <sup>2</sup>	15.980	
				RAZEM	15.980
7	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów - lakierowanie paneli podłogowych po cyklinowaniu	m <sup>2</sup>		
d.1	1111-08	15.98	m <sup>2</sup>	15.980	
				RAZEM	15.980
8	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna iglastego - demontaż i ponowny montaż	m		
d.1	0815-08	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drewnianej, o powierzchni - ponad 1,0 m <sup>2</sup> - stolarki okiennej - drzwi balkonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1210-06	0.9*2.3	m <sup>2</sup>	2.070	
				RAZEM	2.070
10	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - poziomych, uzupełnienie szczeliny na styku posadzka cokoł silikonem (przedpokój, kuchnia, balkon) - kolor dobrany do istniejących fug	m		
d.1	0617-06 01	8.26+7.07+1.5	m	16.830	
				RAZEM	16.830
11	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-01	0.1	m <sup>2</sup>	0.100	
				RAZEM	0.100
12	KNR 2-02	Cokoliki z płytek kamionkowych szklwionych układanych na zaprawie klejowej metodą zwykłą, z przecinaniem płytek, o wysokości - 10 cm	m		
d.1	1120-02 01	Krotność = 3	m	0.300	
		0.3		RAZEM	0.300
13	KNR 7-11	Spoinowanie o głębokości 10 mm wykładzin o powierzchniach płaskich - analogia wypełnienie fugą 22 szt. otworów w okładzinie ściennej i posadzce - kolor dobrać do istniejących fug	m <sup>2</sup>		
d.1	0231-01	3	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>2</b>	<b>45330000-9</b>	<b>Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b>			
14	KNNR 8	Wymiana baterii wannowej + wąż prysznicowy	szt		
d.2	0118-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 8	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej	szt		
d.2	0118-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-02	Wymiana sedesu z tworzyw sztucznych	szt		
d.2	0224-03	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>Roboty pomocnicze</b>			
17		Sprzątanie lokalu po remoncie	kpl.		
d.3	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

