

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1		Demontaż gzymsu styropianowego w kuchni	m		
d.1	wycena indywidualna	12.2	m	12.200	
				RAZEM	12.200
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża; zerwanie starych tapet w pom. garderoby	m ²		
d.1	0901-03	8*2.55	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
3	KNNR 3	Rozebranie paneli ściennych w przedpokoju i pokoju	m ²		
d.1	0801-05 uwaga p.tab. analogia	8.6*2.55+1.3*1.5	m ²	23.880	
				RAZEM	23.880
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(17.5+8+8.6+12.2)*2.55+38.6	m ²	156.665	
				RAZEM	156.665
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe (ściany)	m ²		
d.1	202 1134-02	(17.5+8+8.6+12.2)*2.55+38.6	m ²	156.665	
				RAZEM	156.665
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(17.5+8+8.6+12.2)*2.55	m ²	118.065	
				RAZEM	118.065
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
d.1	202 1134-01	38.6	m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	38.6	m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
9	KNNR 3	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych z oderwaniem listew i cokołów - panele nie do odzysku	m ²		
d.1	0801-05 uwaga p.tab. analogia	18.4+3.7+4.2	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
10	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych (panel podłogowy kolor jasny brąz, klasa ścieralności AC4, klasa użyteczności 32, grubość 8 mm, podkład wygłuszający pod panel 3mm)	m ²		
d.1	1205-09	18.4+3.7+4.2	m ²	26.300	
				RAZEM	26.300
11	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	7.7	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
12	KNR 2-02	Posadzki z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), 30x30 mm	m ²		
d.1	1104-01 z.sz. 5.7.a	Pow. do 10,0 m ² . 7.7	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
13	KNR 4-01	Wymiana płytek terakotowych w łazience o wymiarach 30 x 30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - pierwsza	plyt.		
d.1	0813-05	1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych w łazience o wymiarach 30 x30 cm w posadzkach (do 3 sztuk w 1 msc.) - każda następna	plyt.		
d.1	0813-06	3	plyt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW - kolor dobrać do posadzek	m		
d.1	01 0817-05	17.5+8+8.6+12.2	m	46.300	
				RAZEM	46.300
16	KNR 4-01	Rozebranie części wykładziny ściiennej z płytek w kuchni - POZOSTAWIĆ pas okładzin wys. 0,85 m i długości 6,75 m nad blatem kuchennym !!!	m ²		
d.1	0819-15	12.2*1.6-0.85*6.75	m ²	13.783	
				RAZEM	13.783

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0819-02	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x25 cm nad blatem w kuchni 6	płyt. płyt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01 d.1 0348-01	Rozebranie ścianki z cegiel o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - rozebranie obudowy wanny w łazience 0.5*1.8	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
19	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegiel pełnych grubości 1/2 ceg.- odtworzenie obudowy wanny 0.5*1.8	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
20	KNR 2-02 d.1 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm - obłożenie zabudowy wanny 0.5*1.8	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
21	KNR K-04 d.1 (U) 0403-01 01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych zmywaczem osadów 3.9+7.9*2.5	m ² m ²	23.650	
				RAZEM	23.650
22	KNNR 7 d.1 0701-03 z.o.3.4.	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m ² - demontaż 3 szt. 0.9*1.45*2+1.35*2.2	m ² m ²	5.580	
				RAZEM	5.580
23	KNNR 7 d.1 0701-03 03	Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całego okna 0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich materiałów), o powierzchni - powyżej 1,0 do 1,5 m ² - wymiary okna sprawdzić przed zamówieniem 0.9*1.45*2	m ² m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
24	KNNR 7 d.1 0701-06 03	Montaż drzwi balkonowych z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych, o współczynniku przenikania ciepła całych drzwi 0,9<Uw<1,1 (z kosztami wszystkich materiałów) - wymiary drzwi sprawdzić przed zamówieniem 1.35*2.2	m ² m ²	2.970	
				RAZEM	2.970
25	KNR 0-25 d.1 0402-02 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - drzwi wejściowe 0.9*2.1*2	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
26	d.1 wycena indywidualna	Wymiana uszczelki w drzwiach wejściowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² oraz ościeżnice 0.9*2.1*2	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
29	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice drzwi do łazienki 0.3*5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
30	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m ² fabrycznie wykończone 0.8*2.1	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
31	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Wymiana listew aluminiowych w progach 3*0.9	m m	2.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	d.1	Montaż nakładek PCV maskujących boki parapetów	szt	RAZEM	2.700
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 0-25 d.1 0402-01	Czyszczenie ręczne parapetów wewnętrznych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	d.1 wycena indywidualna	Wymiana szafki zlewozmywakowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
36	KNR 0-25 d.2 0402-02 wycena indywidualna	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - czyszczenie grzejników	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.2 0417-01	Grzejniki stalowe płytowe - wymiana w łazience i w kuchni	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	d.2 kalk. własna	Czyszczenie głowic termostatycznych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 8 d.2 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr. 15-20 mm - do podłączenia umywalki i zlewozmywaka	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 8 d.2 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm (bateria umywalkowa chromowana - szt. 1, bateria zlewozmywakowa chromowana - szt.1)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 8 d.2 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 4-02 d.2 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 d.2 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4- d.2 02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02 d.2 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 d.2 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.2 0107-07	Wymiana wężyka elastycznego do płuczki ustępowej o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
48	KNR 4-03 d.3 0306-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym - gniazdo pojedyncze	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNR 4-03 d.3 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym- gniazda podwójne	szt.	RAZEM	7.000
		6	szt.	6.000	
50	KNR 5-08 d.3 0306-02 wycena indywidualna	Montaż dzwonka	szt.	RAZEM	6.000
		1	szt.	1.000	
51	KNR-W 4- d.3 02 0315-03 wycena indywidualna	Wymiana kuchni elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
52	d.3 analiza indywidualna	Czyszczenie osprzętu elektrycznego (gniazdo telefoniczne, włączniki, tablica bezpiecznikowa, domofon)	szt.	RAZEM	1.000
		5+1+1+1	szt.	8.000	
4		Roboty pomocnicze		RAZEM	8.000
53	d.4 kalk. własna	Sprzątanie lokalu po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
54	KNR 4-01 d.4 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	1.000
		1	m ³	1.000	
55	KNR 4-01 d.4 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	RAZEM	1.000
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000