

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $32,23+(3,872+4,526+2,869+0,869+1,485+2,56-2,90)*2,63+(1,85+1,85+3,63+3,63-0,8)*2,63+(1,43+0,8+2,73+1,73+1,7-3,6)*2,6+(2,56+2,56+1,7+1,7)*0,58$	m ² m ²	111,28	
				RAZEM	111,28
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe $(3,872+4,526+2,869+0,869+1,485+2,56-2,90)*2,63+(1,85+1,85+3,63+3,63-0,8)*2,63+(1,43+0,8+2,73+1,73+1,7-3,6)*2,6+(2,56+2,56+1,7+1,7)*0,58$	m ² m ²	79,05	
				RAZEM	79,05
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79,05	m ² m ²	79,05	
				RAZEM	79,05
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 32,23	m ² m ²	32,23	
				RAZEM	32,23
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32,23	m ² m ²	32,23	
				RAZEM	32,23
6	KNR 0-25 d.1 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni drzwi wew i zew. 4*(2*0,9)	m ² m ²	7,20	
				RAZEM	7,20
7	KNR 0-25 d.1 0402-02 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych-analogia czyszczenie grzejników, gniazdek elektrycznych i włączników prądu, domofonu, dzwonka, kratki wentylacyjnych, misy klozetowej, wanny, zlewozmywaka, tablicy bezpiecznikowej, $(2,00*0,48)+(0,80*0,48)+(0,4*0,5)+(0,07*0,07)*17+(0,1*0,1)*3+(0,1*0,15)+(0,8*1,2)+(0,8*1)+(0,8*1,4)$	m ² m ²	4,55	
				RAZEM	4,55
8	ZKNR C-2 d.1 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m2 16,4+0,2	m ² m ²	16,60	
				RAZEM	16,60
9	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 16,4+0,2	m ² m ²	16,60	
				RAZEM	16,60
10	KNR 2-02 d.1 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół 2	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNR 2-02 d.1 1120-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 3,63+1,83+1,83-0,9	m m	6,39	
				RAZEM	6,39
12	KNR 2-02 d.1 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej-wymiana parapetu zewnętrznego 2,0	m ² m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR BC-02 d.1 0509-02 analogia	Dodatek za czyszczenie płytek glazurowanych-wymiana silikonu wokół wanny i parapetów $(2,8+1,7+0,9+0,9+1)*0,04$	m ² m ²	0,29	
				RAZEM	0,29
14	KNR BC-02 d.1 0509-04 analogia	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm- $(2,8+1,7+0,9+0,9+1)*0,04+1$	m ² m ²	1,29	
				RAZEM	1,29
15	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 2-02 d.1 1513-07 analogia	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m2-malowanie balustrady	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,73+0,73+2,63+2,63)*0,15*2	m ²	2,02	
				RAZEM	2,02
17	KNR 0-17 d.1 0930-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa-naprawa tynku na balkonie przy cokole 0,1*2,63	m ² m ²	 0,26	
				RAZEM	0,26
18	KNR 2-02 d.1 1511-06 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników rurowych-malowa- wanie punktowe grzejnika płytowego 0,5	m m	 0,50	
				RAZEM	0,50
19	d.1 kalk. własna	Montaż osłonek PCV na zawiasach okiennych 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
2	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
20	KNR 0-31 d.2 0111-03	Baterie wannowe śr. 15 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 4-02 d.2 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 2-15 d.2 0107-03 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy- pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm- wy- miana zaworu do wody do pralki oraz sedesu oraz wężyka do sedesu 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
3	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
23	KNR 9 d.3 0402-01 analogia	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko- wych-wymiana gniazda telewizyjnego i elektrycznego 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
4		Roboty pomocnicze			
24	kalkulacja d.4 własna kalk. własna	sprzątanie lokalu po remoncie 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00