

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (5,35+5,36+3,92+3,92+3,91+2,70+2,70+3,91+3,91+3,91+3,91+3,57+3,57+1,96+1,96+3,45+3,45+3+3+2,6+2,6+4,03+4,03+2,67+2,67+2,3+2,3+180+1,69+1,69+3,6+3,6+2,68+2,68+3,93+3,93+5,37+5,37+3,9+3,9)*2,62+115,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	935,86	
				RAZEM	935,86
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 820,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	820,06	
				RAZEM	820,06
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 820,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	820,06	
				RAZEM	820,06
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 115,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,80	
				RAZEM	115,80
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 115,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,80	
				RAZEM	115,80
6	KNR 7-28 d.1 0305-03 analogia	Przetarcie tynków-usunięcie tynków strukturalnych na sufitach i tapet w przejściu, lustra w korytarzu 21,35+11,02+0,3*2,8+0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,81	
				RAZEM	33,81
7	KNR 2-02 d.1 1120-02 analogia	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą-uzupełnienie cokołów w przedpokojach po demontażu szaf 0,4+0,70+0,70+3,18+1,92+1,4+1,08+1,4	m m	10,78	
				RAZEM	10,78
8	ZKNR C-2 d.1 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m <sup>2</sup> 10,40+21,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,75	
				RAZEM	31,75
9	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 10,4+21,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31,75	
				RAZEM	31,75
10	KNR 2-02 d.1 1914-05 analogia	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego-skucie ozdób z kamieni w kuchni 1,23*1,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,40	
				RAZEM	1,40
11	KNR 0-25 d.1 0402-02 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych-analogia czyszczenie gniazdek elektrycznych i włączników prądu, grzejników z głowicami, domofonu, glazury w kuchni, 2 szt. umywalki wraz 1 szt. baterii, kratki wentylacyjnej, balustrady balkonowej, schodów wewnętrznych, terakoty balkonowej. (0,8*0,8)*24+6,45+(1,5*0,8)*4+(0,2*0,12)+(0,8*1,2)*3+0,2+(2,26*0,8)+(0,8*1)+(0,1*0,1)+(0,9*2)*6+(0,9*0,8)+(14,25*0,12)+(1,8*2,3)+8,55+0,5*2+0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59,45	
				RAZEM	59,45
12	KNR 9-21 d.1 0102-03 analogia	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> -wraz z pastowaniem 11,02+8+21,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40,38	
				RAZEM	40,38
13	KNR 2-02 d.1 1111-06 analogia	Posadzki z deszczulek - mocowanie cokołu oraz listew podłogowych w miejscach ich odspojenia 1+1	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR BC-02 d.1 0509-02 analogia	Wykonanie uszczelnienia styku parapet/okno oraz w łazience ścian/podłoga wraz z uzupełnieniem ubytków 2,5	m m	2,50	
				RAZEM	2,50
15	KNR BC-02 d.1 0509-04 analogia	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm- Krotność = 0,3 2,5	m m	2,50	
				RAZEM	2,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.1 kalk. własna	Montaż uszczelzek w oknach PCV oraz regulacja okien i demontaż rolet z uzupełnieniem otworów po śrubach	szt		
		7	szt	7,00	
				RAZEM	7,00
17	KNR 0-21 d.1 4001-02 analogia	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 100 mm-demontaż szaf wnękowych oraz kuchni	m <sup>2</sup> ściany		
		9,4+8,3+0,99+4,43+12,14	m <sup>2</sup> ściany	35,26	
				RAZEM	35,26
18	KNR 2-02 d.1 1021-07 kalk. własna	Szafki kuchenne zlewozmywakowe-montaż szafki gotwoej ze zlewozmywakiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
19	NNRNKB d.1 202 2802-01 analogia	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm-uzupełnienie płytek po demontażu kabiny prysznicowej i armatury	m <sup>2</sup>		
		2*0,2	m <sup>2</sup>	0,40	
				RAZEM	0,40
20	KNR 3 d.1 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		6,45	m <sup>2</sup>	6,45	
				RAZEM	6,45
21	KNR-W 4- d.1 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
		6,45	m <sup>2</sup>	6,45	
				RAZEM	6,45
22	KNR 4-01 d.1 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego	m <sup>2</sup>		
		6,45	m <sup>2</sup>	6,45	
				RAZEM	6,45
23	KNR 2-02 d.1 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		6,45	m <sup>2</sup>	6,45	
				RAZEM	6,45
24	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		6,45	m <sup>2</sup>	6,45	
				RAZEM	6,45
25	KNR-W 2- d.1 02 1108-03 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		6,45	m <sup>2</sup>	6,45	
				RAZEM	6,45
26	KNR 2-02 d.1 1120-01 z. sz. 5.7.a	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Pow. do 10,0 m2.-przyklejenie cokolika na balkonach	m		
		0,3+(4,24+4,24-0,9+1,52+1,52)	m	10,92	
				RAZEM	10,92
27	KNR BC-02 d.1 0307-02 analogia- uszczelnienie cokołu na balkonach	Uszczelnienie nowych lub istniejących podłoży betonowych krystaliczną zaprawą uszczelniającą AQUAFIN - IC na powierzchniach narażonych na działanie wody bezciśnieniowej	m		
		10,92	m	10,92	
				RAZEM	10,92
<b>2 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b>					
28	KNR 0-31 d.2 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 4-02 d.2 0221-03 analogia	Wymiana basenu kamionkowego pod natrysk 825x825 mm-wymiana kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 2-15 d.2 0107-03 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 25 mm- wymiana zaworu do wody do pralki oraz sedesu wraz z wężykiem	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-02 d.2 0122-01 analogia	Wymiana mieszacza natryskowego o śr. 15x20 mm-wanna oraz natrysk	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32	KNR 4-02 d.2 0221-01 analogia	Wymiana wanny żeliwnej-wymiana wanny z hydromasażem na wannę akrylową z obudowa o wym. 189 na 90	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR 4-02 d.2 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa sztucznego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>			
35	KNNR 9 d.3 0402-01 analogia	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych-wymiana gniazda telewizyjnego i elektrycznego	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
36	KNR-W 4- d.3 02 0315-03 analogia	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem-wymiana kuchni elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNNR 9 d.3 0403-01 analogia	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm-montaż dekli puszek	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
<b>4</b>		<b>Roboty pomocnicze</b>			
38	kalkulacja d.4 własna kalk. własna	Sprzątanie lokalu po remoncie wraz z myciem okien	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 4-01 d.4 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km-wywóz szaf, kuchni i urządzeń sanitarnych po demontażu 35,26*0,3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10,58	
				RAZEM	10,58
40	KNR 4-01 d.4 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 10,58	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	10,58	
				RAZEM	10,58