

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczególności z wymaganiami p-poż., gdzie określono m. in. podział na strefy pożarowe i wymagane klasy odporności ogniowej przegród.
2. Rysunek i wymiarowanie nie uwzgledniają wykonania węgarków okien i drzwi zewnętrznych; szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w projekcie wykonawczym.
3. Wymiarowanie drzwi podano w świetle przejścia
4. Wymiarowanie okien podano w świetle muru.
5. Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w oparciu o projekt konstrukcji. rysunek fundamentów zawarto w projekcie konstrukcji.
6. Wszystkie balustrady zewnętrzne o wysokości 1,1m od poziomu wykończonej posadzki.
7. Elementy i materiały wykończeniowe niezdefiniowane ostatecznie na rysunku zostaną określone w projekcie wykonawczym.
8. Dane dotyczące stolarki i ślusarki wg opisu technicznego.
9. Wszelkie zmiany w projekcie są dopuszczalne , z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
10. Na kondygnacji 9 izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać wyłącznie z wełny mineralnej.
11. Zabezpieczenia pożarowe wejścia instalacji do szachtów wykonać wg wytycznych p.poż.
12. W przypadku zaniżenia parapetu okiennego poniżej 1,10m wykonać skrzydło stałe szklone szkłem bezpiecznym do wysokości 1,10m nad posadzką.

±0,00 = 7,15 m.n.p.W

- ściany i słupy żelbetowe
- ściany z bloczków wapienno-piaskowych
- izol. termiczna ścian zewnętrznych styropian
- izol. termiczna ścian zewnętrznych wełna mineralma

OZNACZENIA

PWP	poziom wykończenia posadzki
h	nominalna wys. parapetu od PWP
	rzędna poziomu stropu/ posadzki w stanie wykończonym
	rzędna elementu w stanie surowym(konstrukcja)
	rzędna elementu w stanie wykończonym
	kanał wentylacji mechanicznej kuchni i łazienek
	pion kanalizacji sanitarnej
	kanał wentylacji mechan. klatek schodowych i kom.
SS	szacht instalacji sanitarnych
SE	szacht instalacji elektr. i teletechnicznych
KD	pion kanalizacji deszczowej
HPØ25	hydrant p-poż. HP 25 w lokalu usługowym

A	04.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT: arch. Piotr ŻOCHOWSKI upr.nr: Bł/29/01	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75	PODPIS:

OPRACOWANIE
mgr inż. Monika ALTRYCH — inż. Paweł ROMAN
tech.bud. Agnieszka SZYMPLIŃSKA — tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU

RZUT II PIĘTRA - CZĘŚĆ 3 BUDYNEK A

BRANŻA		DATA	SKALA
ARCHITEKTURA		04.2018	1:50
FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	R.04.3.A	A