

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Roboty Budowlane</b>			
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
2	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie cokolika z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1		3,45	m2	3,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,450</b>
3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie warstwy ocieplającej stropu do wierzchniej warstwy stropu Krotność = 1,1	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
5	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy Krotność = 1,15	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
6	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Krotność = 1,15	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
7	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm Krotność = 1,15	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
8	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome grubości min. 60mm.	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
9	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 1,1	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
10	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>
11	KNR-W 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - jedna warstwa. Krotność = 1,15	m2		
d.1		32,16	m2	32,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,160</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki tarasowe min. 40x40 cm grubości 2,0 cm, układane metodą zwykłą na podkładach klejonych, regulowanych w systemie tarasu wentylowanego. Krotność = 1,15	m2		
		32,16	m2	32,160	
				RAZEM	32,160
13 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
14 d.1	NNRNKB 202 2608-04	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach bocznych loggii o pow. z fakturą grysową Krotność = 1,2	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
15 d.1	KNR-W 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną Krotność = 1,1	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
16 d.1	ZKNR C-2 0503-01	Układanie płytek cokołowych o wysokości min. 15 cm z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą.	m2		
		3,45	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
17 d.1	KNNR 2 1405-04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi Krotność = 1,05	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
18 d.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
19 d.1	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem. Mycie wodą z detergentem obróbki blacharskiej murku otaczającego taras. Krotność = 3	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
20 d.1	KNR 7-12 0105-01	Odtuszczanie konstrukcji pełnościennych.	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
21 d.1	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych. Balustrada tarasowa	m2		
		9,2	m2	9,200	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,200
22 d.1	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych druga warstwa. Balustrada tarasowa	m2		
		9,2	m2	9,200	
				RAZEM	9,200
23 d.1	KNP 02 1313-01.02	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz Krotność = 1,15	m		
		16,3	m	16,300	
				RAZEM	16,300
24 d.1	KNP 02 1313-01.03	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz Krotność = 1,15	m		
		16,3	m	16,300	
				RAZEM	16,300
25 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie farba elewacyjną wewnętrzną część muru tarasu na pełną wysokość po obwodzie.	m2		
		16,1	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
2		<b>Roboty Porządkowe</b>			
26 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2,41	m3	2,410	
				RAZEM	2,410
27 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		2,41	m3	2,410	
				RAZEM	2,410
28 d.2	Wycena własna	Wywóz i utylizacja styropianu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000