

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty Budowlane			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o	szt.		
d.1	0354-04	powierzchni do 2 m2			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe w kolorze białym	m2		
d.1	1026-01				
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
3	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne	m2		
d.1	1022-01	jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kolorze białym. Jedne skrzydło drzwiowe łazienkowe z podcięciem, drugie skrzydło drzwiowe zwykłe pokojowe.			
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. Ściana w pokoju.	m2		
d.1	1204-08				
		3,61	m2	3,610	
				RAZEM	3,610
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1	1204-02				
		3,61	m2	3,610	
				RAZEM	3,610
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w łazience	m2		
d.1	1204-01				
		6,4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
7	Wycena własna	Wymiana Sylikonu wokół styku wanny ze ścianą łazienki.	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 19-01	Wymiana progu	szt.		
d.1	0410-11				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty branży sanitarnej			
9	KNR-W 4-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
d.2	0141-03				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 8	Wymiana zaworu czepalnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	0118-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KSNR 8	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20mm	szt.		
d.2	0122-01	Krotność = 2			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty porządkowe			
12 d.3	Wycena własna	Sprzątanie lokalu po robotach remontowych z użytkowaniem zdemontowanego wyposażenia.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000