
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni drogowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Zaokopowa 4/6, Warszawa
NAZWA INWESTORA: TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Rafał Rosiński
DATA OPRACOWANIA: 2026-08-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-08-03

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			zapadnięta nawierzchnia na dziedzińcu			
1 d.1	NNRNKB 231 0511-03 KNR AT-64 0604-03 analogia		Przełożenie kostki	m2		
			20 * 1,0 + 2,0 * 9,0	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
2 d.1	KNR 2-31 0105-05		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			poz.1	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.1	m2	38,000	
					RAZEM	38,000
4 d.1	KNR 2-31 0810-01		Rozebranie nawierzchni z EKO płyt	m2		
			7	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
5 d.1	KNR 2-01 0307-01 analogia		Zebranie ziemi z płyt EKO, przewóz na odległość 10m taczkami i ponowne zasypanie szczelin po przełożeniu płyt	m3		
			poz.4 * 0,1	m3	0,700	
					RAZEM	0,700
6 d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02		Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
			poz.4	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
7 d.1	KNP 01 1256-04.01 analogia		Ułożenie Eko płyt	m2		
			poz.4	m2	7,000	
					RAZEM	7,000
2			podest przy wejściu do kl IV			
8 d.2	KNR-W 2-02 1918-05		Ręczne skucie powierzchni betonu przy kratce-wyrównanie pod kostkę	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.2	NNRNKB 231 0511-03 KNR AT-64 0604-03 analogia		Przełożenie kostki	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Nawierzchnia na podjeździe			
10 d.3	NNRNKB 231 0511-03 KNR AT-64 0604-03 analogia		Przełożenie kostki	m2		
			2 * 2	m2	4,000	
					RAZEM	4,000