
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: wykonanie chodnika w miejscu przejeżdżaliny
ADRES INWESTYCJI: ul. gen. T. Pełczyńskiego 28C-28D, 01-471 Warszawa
NAZWA INWESTORA: TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Rafał Rosiński
DATA OPRACOWANIA: 2026-08-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-08-03

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR AT-64 0604-03		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej do ponownego ułożenia (rozbiórka ręczna)	m2		
			2,2 * 1,6	m2	3,520	
					RAZEM	3,520
2	KNR AT-64 0605-04		Rozbiórka obrzeży wraz z ławami bez odzysku (do przekruszenia)	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
3	KNR 2-31 0101-03 analogia		Mechaniczne zebranie nadmiaru ziemi nad planowanym chodnikiem w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
			1,8 * 5,0	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
4	KNR 2-31 0101-03		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
			1,80 * 11	m2	19,800	
					RAZEM	19,800
5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.4	m2	19,800	
					RAZEM	19,800
6	KNR 2-31 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
			2 * 11	m	22,000	
					RAZEM	22,000
7	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.6	m	22,000	
					RAZEM	22,000
8	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			1,64 * 11	m2	18,040	
					RAZEM	18,040
9	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Uwaga: Ilość kostki przyjęta do kalkulacji pomniejszyć o tę z rozbiórki (1,44 x 2,20m2)	m2		
			poz.8	m2	18,040	
					RAZEM	18,040
10	KNR 2-01 0205-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			1,8 * (11 + 5) * 0,2	m3	5,760	
					RAZEM	5,760

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
			poz.10	m3	5,760	
					RAZEM	5,760
12	KNR 2-31 0101-03		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm - predept	m2		
			1 * 6,5	m2	6,500	
					RAZEM	6,500
13	KNR AT-64 0604-03		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej do ponownego ułożenia (rozbiórka ręczna) - predept	m2		
			1 * 6,5	m2	6,500	
					RAZEM	6,500
14	KNR 2-31 0106-01		Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
			1 * 6,5	m2	6,500	
					RAZEM	6,500
15	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej - kostka z odzysku	m2		
			1 * 6,5	m2	6,500	
					RAZEM	6,500
16	KNR 4-01 0105-03 analogia		Zasypanie miejsca po starej kostce ziemią z ukopów z przerzutem ziemi z rozplantowaniem pozostałej ziemi	m3		
			6,5 * 0,2	m3	1,300	
					RAZEM	1,300