
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: wykonanie miejsc parkingowych
ADRES INWESTYCJI: ul. gen. T. Pełczyńskiego 30C, 01-471 Warszawa
NAZWA INWESTORA: TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Rafał Rosiński
DATA OPRACOWANIA: 2026-08-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-08-03

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 4-01 0101-04		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm (przyjęto 25cm, w tym 15cm nadmiar ziemi i 10cm grunt)	m3		
			$(8 * 10 - 1 * 4) * 0,25$	m3	19,000	
					RAZEM	19,000
2	KNR 2-31 0101-03		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
			$8 * 10 - 1 * 4$	m2	76,000	
					RAZEM	76,000
3	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.2	m2	76,000	
					RAZEM	76,000
4	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.2	m2	76,000	
					RAZEM	76,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
			poz.2	m2	76,000	
					RAZEM	76,000
6	KNR 2-31 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
			$10 + 4$	m	14,000	
					RAZEM	14,000
7	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			$poz.6 * 0,2 * 0,2$	m3	0,560	
					RAZEM	0,560
8	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.6	m	14,000	
					RAZEM	14,000
9	NNRNKB 231 0511-03		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
			poz.2	m2	76,000	
					RAZEM	76,000
10	NNRNKB 231 0511-03 KNR AT-64 0604-03 analogia		Przełożenie kostki	m2		
			$4 * 5 * 2,5 + 5$	m2	55,000	
					RAZEM	55,000
11	KNR 2-25 0307-03		Ogrodzenia z siatki i paneli z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(13,5 + 15) * 1,5$	m2	42,750	
					RAZEM	42,750
12	KNR-W 2-02 1804-11 analogia		Montaż ogrodzenia z paneli wraz ze słupkami - z odzysku	m		
			$3,5 + 3 + 5 + 4,5$	m	16,000	
					RAZEM	16,000
13	KNR 2-01 0205-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			$\text{poz.2} * 0,45 + \text{poz.6} * 0,2 * 0,2$	m3	34,760	
					RAZEM	34,760
14	KNR 2-01 0214-03		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 9	m3		
			poz.13	m3	34,760	
					RAZEM	34,760