
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni z kostki betonowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Strzelecka 21-25 i Strzelecka 27-29, Warszawa
NAZWA INWESTORA: TBS Warszawa Północ Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Rafał Rosiński
DATA OPRACOWANIA: 2026-08-03

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-08-03

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			zjazd przy śmietniku			
1 d.1	KNR AT-64 0604-01		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej bez odzysku wraz z podsypką piaskową	m2		
			4,6 * 9	m2	41,400	
					RAZEM	41,400
2 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			poz.1	m2	41,400	
					RAZEM	41,400
3 d.1	KNR 2-31 0107-04		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 5 cm - 10cm	m3		
			10 * 0,1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	KNR AT-64 0605-01		Rozbiórka krawężników wraz z ławami bez odzysku (do przekruszenia)	m		
			19	m	19,000	
					RAZEM	19,000
5 d.1	KNR 2-31 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
			poz.4 * 0,3 * 0,2	m3	1,140	
					RAZEM	1,140
6 d.1	KNR 2-31 0403-03 0403-07		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
			poz.4	m	19,000	
					RAZEM	19,000
7 d.1	NNRNKB 231 0511-03		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 - na łuku i ze spadkiem	m2		
			poz.1	m2	41,400	
					RAZEM	41,400
8 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3		
			poz.1 * 0,1 + poz.4 * 0,1	m3	6,040	
					RAZEM	6,040
2			zakole przy śmietniku			
9 d.2	KNR AT-64 0604-01		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej bez odzysku	m2		
			0,5 * 5 * 5	m2	12,500	
					RAZEM	12,500
10 d.2	KNR 2-31 0101-03		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
			poz.9	m2	12,500	
					RAZEM	12,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 2-31 0104-01		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.9	m2	12,500	
					RAZEM	12,500
12 d.2	KNR AT-64 0605-01		Rozbiórka krawężników wraz z ławami bez odzysku (do przekruszenia)	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-31 0401-01		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.2	NNRNKB 231 0511-03		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
			poz.9	m2	12,500	
					RAZEM	12,500
3			zapadnięty teren przy studzienkach			
16 d.3	NNRNKB 231 0511-03 KNR AT-64 0604-03 analogia		Przełożenie kostki. Wymiana 0,5m2 na nowe	m2		
			3 * 3	m2	9,000	
					RAZEM	9,000
17 d.3	KNR 2-23 0105-01		Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 15 cm	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
4			zapadnięty chodnik przed wejściem do klatek schodowych			
18 d.4	NNRNKB 231 0511-03 KNR AT-64 0604-03 analogia		Przełożenie kostki	m2		
			12 * 1,5	m2	18,000	
					RAZEM	18,000
19 d.4	KNR 2-31 0105-05		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - przyjęto połowę powierzchni chodnika.	m2		
			0,5 * poz.18	m2	9,000	
					RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			zapadnięty teren przy studziencie - 2 sztuki			
20 d.5	NNRNKB 231 0511-03 KNR AT-64 0604-03 analogia		Przełożenie kostki. Wymiana 0,5m2 na nowe Krotność = 2	m2		
			2 * 2	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
21 d.5	KNR 2-23 0105-01		Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 15 cm Krotność = 2	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
6			zapadnięty teren przy miejscu postojowym nr 13			
22 d.6	NNRNKB 231 0511-03 KNR AT-64 0604-03 analogia		Przełożenie kostki.	m2		
			2,5 * 5	m2	12,500	
					RAZEM	12,500
23 d.6	KNR 2-23 0105-01		Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie o grubości 15 cm	m2		
			2	m2	2,000	
					RAZEM	2,000